

TEST AF VARMEANLÆG

Man kan med fordel halvårligt (f.eks. forår og efterår) foretage en test af sit varmeanlæg som følger:

1. Tjek batteristatus på alle Altech termostater i din bolig. Ved lavt batteri vises et halvfylt/tomt batteri øverst til venstre i displayet, jf. Fig. 1.
2. Følg evt. separat vejledning til batteriskift og isæt nye CR 2032 3V batterier hvor nødvendigt.
3. Stil alle termostater på 30°C (max.).
4. Vent 15-30 minutter og tjek så, om alle ventiler på anlægget i skuret er helt åbne / oppe (så blå kerne kan ses), jf. Fig. 2.
5. Stil herefter alle termostater på 18°C.
6. Vent 15-30 minutter og tjek så, om alle ventiler er helt lukkede / nede, jf. Fig. 3.
7. I tilfælde af manglende effekt på ventilerne, kan man evt. banke let på disse – og herefter gentage trin 3-6.
8. Efter endt test sættes hver termostat til ønsket rumtemperatur.
9. Termostater, der ikke åbne og lukkede som beskrevet, bør evt. tilses af en VVS-mand. Kontakt udlejer på info@thyboejendomme.dk for reparation eller udskiftning.

